見 積 内 訳 書

No.	名　　称	仕様	単位	数 量	単 価	金　　額		備　考
	《アンカー工》							
	削孔工(粘性・砂質土)	φ 90	m	167	7,040	1	1 7 5 6 8 0	
	削孔工(軟岩)	φ 90	本	181	9,982	1	8 0 6 7 4 2	
	アンカー材の加工・組立、挿入		本	26	12,780		3 3 2 2 8 0	
	グラウト注入工		m^3	7.0	16,920		1 1 8 4 4 0	工のみ
	緊張・定着・頭部処理		本	26	7,382		1 9 1 9 3 2	
	受圧板設置費		箇所	26	54,890	1	4 2 7 1 4 0	100tクレーン
	足場設置・撤去		空m^3	60	2,286		1 3 7 1 6 0	足場材の搬入搬出にかかる費用は別途
	アンカー材		式	1			0	御支給
	小　　計					5	1 8 9 3 7 4	