

内 訳 書 (施工費のみ)

工事名:九州横断道(嘉島～山都)田代後谷地区改良工事

No.	名 称	仕様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
	《ロックアンカー工》 二重管無水掘工法 [®]							
	削孔長 L=16.0～20.0m×140本							
	削孔工(軟岩)	φ90	m	2,520.0	11,614	2 9 2 6 7 2 8 0		
	移設工			2.0		削孔費に含む		
	アンカー鋼材加工・組立・挿入(二重防食PC鋼線より線,400kN未満)		本	140	13,070	1 8 2 9 8 0 0	材料別途	
	グラウト注入工		m ³	51.3	17,310	8 8 8 0 0 3	材料(セメント・混和材)別途	
	緊張・定着・頭部処理(400kN未満)		カ所	140	7,552	1 0 5 7 2 8 0	材料別途	
	足場設置・撤去		空m ³	298.7	2,268	6 7 7 4 5 2		
	小 計						3 3 7 1 9 8 1 5	