

公共事業における新技術活用促進システム

グランドアンカー工法

ロックアンカー工法
ロックボルト工法

アースアンカー工法

	新技術「無水掘工法」			「在来工法」 <small>ロータリーパーカッション 泥水掘工法</small>			在 来 工 法
	削孔径 φ	削孔長 L	適応 土質	削孔径 φ	削孔長 L	適応 土質	
	66 90 115	2.0 ~ 6.0	山岳土木限定 (NETIS参照)	127 136 146 ~	7.0 ~ 20.0	山岳土木・都市土木	
NETIS より <small>※在来工法を 100とした 場合</small>	コスト 比較	66 (34%縮減)		66~100			100
	工期 比較	68 (32%短縮)		68~100			100